



Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

ANEXO X - COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

2024-GO264(LC) PL-CCU R05

LOCAL: BAIRRO VILA DA CONQUISTA - LOUVEIRA / SP
ENDEREÇO: RUA MARIA JOANA DA CRUZ , VILA DA CONQUISTA - LOUVEIRA / SP
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO (QUADRA POLIESPORTIVA E PRÉDIO DE APOIO COM SANITÁRIOS NO BAIRRO DA VILA DA CONQUISTA)

DATA: 05/2024
FONTE: Composições de custos

LEIS SOCIAIS: 97,78%
BDI: 0,00%

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS | UNID. | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO | INS | CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |
|--------|----------|--------|--|-------|-------------|--------------------------|------|------------------------------|
| CCU-01 | | | PINTURA LINHAS DEMARCATÓRIAS EM EPOXI | M | | | | R\$ 12,15 |
| 1.1 | CPOS 193 | 010140 | Pintor | h | 0,20 | R\$ 13,01 | m.o. | R\$ 5,15 |
| 1.2 | CPOS 193 | 10141 | Ajudante de pintor | h | 0,20 | R\$ 8,92 | m.o. | R\$ 3,53 |
| 1.3 | CPOS 193 | 037545 | Tinta-base epoxi | l | 0,03 | R\$ 110,57 | mat. | R\$ 3,18 |
| 1.4 | CPOS 193 | 34030 | Fita crepe 25mm x 50m | und | 0,04 | R\$ 7,35 | mat. | R\$ 0,29 |
| CCU-02 | | | CANALETA EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO | M | | | | R\$ 83,21 |
| 2.1 | CPOS 193 | 010111 | Carpinteiro | h | 0,55 | R\$ 10,86 | m.o. | R\$ 11,81 |
| 2.2 | CPOS 193 | 10112 | Ajudante de carpinteiro | h | 0,55 | R\$ 8,92 | m.o. | R\$ 9,70 |
| 2.3 | CPOS 193 | 010139 | Pedreiro | h | 0,17 | R\$ 10,86 | m.o. | R\$ 3,65 |
| 2.4 | CPOS 193 | 010146 | Servente | h | 1,50 | R\$ 8,92 | m.o. | R\$ 26,46 |
| 2.5 | CPOS 193 | 20530 | Concreto usinado fck= 15 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2 | m³ | 0,04 | R\$ 411,71 | mat. | R\$ 16,47 |
| 2.6 | CPOS 193 | 021023 | Sarrafo de pinus, 1' x 4' - bruto | m | 1,00 | R\$ 3,52 | mat. | R\$ 3,52 |
| 2.7 | CPOS 193 | 021061 | Tábua de pinus, 1' x 12' - bruta | m | 0,83 | R\$ 12,58 | mat. | R\$ 10,48 |
| 2.8 | CPOS 193 | 026760 | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | kg | 0,10 | R\$ 11,15 | mat. | R\$ 1,12 |
| CCU-03 | | | PINTURA DE IMAGENS (TANGRAM) | UND | | | | R\$ 93,87 |
| 3.1 | CPOS 193 | 010140 | Pintor | h | 1,50 | R\$ 13,01 | m.o. | R\$ 38,60 |
| 3.2 | CPOS 193 | 10141 | Ajudante de pintor | h | 2,00 | R\$ 8,92 | m.o. | R\$ 35,28 |
| 3.3 | CPOS 193 | 38008 | Tinta latex acrílica antimoho; ref. Metalatex antimoho (Sherwin Williams) ou equivalente | l | 0,30 | R\$ 42,13 | mat. | R\$ 12,64 |
| 3.4 | CPOS 193 | 34030 | Fita crepe 25mm x 50m | und | 1,00 | R\$ 7,35 | mat. | R\$ 7,35 |
| CCU-04 | | | INSTALAÇÃO DE TORNEIRA EXTERNA | UNDS | | | | R\$ 16,59 |
| 4.1 | CPOS 193 | 10118 | Encanador | h | 0,30 | R\$ 13,01 | m.o. | R\$ 7,72 |
| 4.2 | CPOS 193 | 10119 | Ajudante de encanador | h | 0,50 | R\$ 8,92 | m.o. | R\$ 8,82 |
| 4.3 | CPOS 193 | 69552 | Fita teflon de 18 mm | l | 0,28 | R\$ 0,18 | mat. | R\$ 0,05 |
| CCU-05 | | | INSTALAÇÃO DE REFLETOR 200W | UND. | | | | R\$ 43,65 |
| 5.1 | CPOS 193 | 10115 | Eletricista | h | 1,00 | R\$ 13,01 | m.o. | R\$ 25,73 |
| 5.2 | CPOS 193 | 10116 | Ajudante de eletricista | h | 1,00 | R\$ 8,92 | m.o. | R\$ 17,64 |
| 5.3 | CPOS 193 | 49501 | Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR ou equivalente - uso especial | und. | 0,01 | R\$ 28,00 | mat. | R\$ 0,28 |
| CCU-06 | | | INSTALAÇÃO DE REFLETOR 1000W | UND. | | | | R\$ 69,65 |
| 6.1 | CPOS 193 | 10115 | Eletricista | h | 2,00 | R\$ 13,01 | m.o. | R\$ 51,46 |
| 6.2 | CPOS 193 | 10116 | Ajudante de eletricista | h | 1,00 | R\$ 8,92 | m.o. | R\$ 17,64 |
| 6.3 | CPOS 193 | 49501 | Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR ou equivalente - uso especial | und. | 0,01 | R\$ 28,00 | m.o. | R\$ 0,55 |

Engª Sabrina Ribeiro Santos Arantes
CREA: 5070003230
Responsável Técnica

Assinado digitalmente por EDSON RICARDO MUNGO PISSULIN, Data: 14/05/24 16:35

Assinado digitalmente por SABRINA RIBEIRO SANTOS ARANTES, Data: 14/05/24 15:15

Código: 16e79021-3cab-4271-8d6d-326184e2e477

